

OGGETTO	ELABORATO
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA C. BATTISTI E SISTEMAZIONE RETE DI SMALTIMENTO ACQUE CIG: ZD1234D022 COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)	RL 05

FASE DI PROGETTAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELABORATO
LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

COMMITTENTE
 COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENETE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Geom. Massimo Neffari

PROGETTAZIONE
PROGETTAZIONE & STRUTTURE Tel. / fax +39 0445 361513 - e-mail: costa@costagiuseppe.com www.progettazionestructure.eu ☐ Sede legale e operativa: ZUGLIANO (VI) Via Codalunga, n°30/A ☐ Sede locale: VELO D'ASTICO (VI) Via F. Rossi, n°15

PROGETTISTA INCARICATO
Responsabile Tecnico della progettazione: ing. Costa Giuseppe Collaboratore alla progettazione: ing. Spezzapria Laura Collaboratore alla progettazione: geom. Comparin Paolo

00	OTTOBRE 2018	EMISSIONE
REV.	DATA	MOTIVAZIONE
SONO DA CONSIDERARSI VALIDI ED ATTENDIBILI SOLAMENTE GLI ELABORATI RIPORTANTI TIMBRO E FIRMA DEL PROGETTISTA INCARICATO AI SENSI DEGLI ART. 9 E 99 DELLA L. 633 DEL 22/04/1947 E' VIETATA LA DUPLICAZIONE E LA DIVULGAZIONE DEL PRESENTE ELABORATO		

N°	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzi unitari offerti	Prezzi unitari offerti (in lettere)	Prodotto *
1	SV-001 (E.01.01.00) Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro	a corpo	1,00			
2	SV-002 (F.13.01.00) Scarificazione di pavimentazioni stradali	m²	150,00			
3	SV-003 Nuova caditoia in sostituzione di esistente	cad.	17,00			
4	SV-004 Nuova caditoia	cad.	10,00			
5	SV-005 Sovrapprezzo alla voce SV-004 "Nuova caditoia" per la realizzazione di allacciamento oltre i m 5,00	m	15,00			
6	SV-006 Canalette con griglie in ghisa carrabili lunghezza 3 metri	cad.	3,00			
7	SV-007 (F.13.10.b) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base dello spessore compreso di 70 mm	m²	1.410,00			
8	SV-008 (F.13.15.b) Strato di usura spessore compreso di mm 40	m²	1.410,00			
9	SV-009 (F.14.36.a) Esecuzione di segnaletica con strisce da cm 12 di nuovo impianto	m	489,40			
10	SV-010 (F.14.40.a) Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" su impianto nuovo	cad.	1,00			
11	SV-011 (F.14.41.a) Realizzazione di linea di arresto con serie di rettangoli: per ogni triangolo su impianto nuovo	cad.	8,00			
12	SV-012 (F.14.38.a) Realizzazione di attraversamenti pedonali, strisce di arresto e zebraure su impianto nuovo	m²	60,50			
13	SV-013 Demolizione di caditoia esistente	cad.	4,00			
14	SV-014 Rimozione e riposizionamento di segnali stradali con relativo palo porta	cad.	7,00			

N°	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzi unitari offerti	Prezzi unitari offerti (in lettere)	Prodotto *
	segnale					
15	SV-015 (F.14.96.00) Posa in opera di sostegni tubolari o ad "U"	cad.	4,00			
16	SV-016 Segnale circolare in lamiera di alluminio da 25/10 diametro 60 cm classe 2	cad.	2,00			
17	SV-017 (F.14.67.00) Segnale triangolare in lamiera di alluminio da 25/10 lato 90 cm classe 2	cad.	3,00			
18	SV-018 (F.14.75.00) Segnale ottagonale in lamiera di alluminio da 25/10 lato 90 cm classe 2	cad.	1,00			
19	SV-019 Fornitura di segnale quadrato lato 60 cm o rettangolare formato 100x25 cm	cad.	6,00			
20	SV-020 Cavidotto corrugato a doppia parete diam. 125 mm	m	480,00			
21	SV-021 (M.03.02.01) Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo completo di coperchio inghisa per "Illuminazione Pubblica" dim. interne min. 40x40x40cm	n.	12,00			
22	SV-022 (F.03.02.00) Scavo di sbancamento con mezzi meccanici	m³	15,60			
23	SV-023 (I.02.05.00) Reinterro di scavi realizzato con mista naturale di cava stabilizzata	m³	15,60			
24	SV-024 (F.13.17.) Formazione di soletta armata in cls per marciapiede/isole pedonali	m²	40,00			
25	SV-025 (F.13.25.a) Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido spessore cm 15	m	46,95			
26	SV-026 (F.13.19.b) Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido della pezzatura di cm 8-10 saturato con resina	m²	39,50			
27	SV-027 Acciaio tondino per armature di conglomerato cementizio	kg	1.000,00			
28	SV-028 Demolizione di marciapiedi e di	m	435,00			

N°	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzi unitari offerti	Prezzi unitari offerti (in lettere)	Prodotto *
	cunetta esistente in calcestruzzo o in asfalto e rimozione dell'asfalto					
29	SV-029 (E.03.15.00) Taglio di asfalto con clipper motorizzata	m	62,50			
30	SV-030 (F.10.09.00) Formazione di cunetta alla francese e ciglio stradale in c.a.	m	412,00			
31	SV-031 (E.16.03.00) Impermeabilizzazione con uno strato di guaina spessore mm 4	m²	16,20			
32	SV-032 Finitura superficiale mediante rasatura	m²	6,48			
33	SV-033 Rimessa in quota di chiusini	cad.	20,00			
34	SV-034 (L.01.29.00) Fornitura e montaggio di portabici a cinque posti, interamente zincato a caldo	cad	1,00			
35	SV-035 Lavori in economia di difficile valutazione operaio specializzato	ore	85,00			
36	SV-036 Lavori in economia di difficile valutazione operaio qualificato.	ore	85,00			
37	SV-037 Smontaggio completo del cantiere	a corpo	1,00			

	Totale Prodotti (in lettere)	Totale Prodotti

	Ribasso % (in lettere)	Ribasso %

LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA C. BATTISTI E SISTEMAZIONE RETE DI SMALTIMENTO ACQUE”

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE
PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**

A – Prezzo complessivo offerto (in cifre) (art. 119 D.P.R. 207/2010 s.m.i.) Euro (in cifre) _____

Diconsi in lettere: _____

Pari al ribasso del (in cifre): _____ % (in lettere): _____ %

calcolato sull'importo totale di progetto soggetto a ribasso d'asta, corrispondente a euro: 142.165,44

B – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: euro 4.318,95

TOTALE COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A+B) Euro (in cifre) _____

Diconsi in euro (lettere): _____

C – Costi di sicurezza interni connessi all'attività aziendale relativi alle caratteristiche dell'opera in appalto, ricompresi nel prezzo complessivo offerto di cui al punto A: Euro (in cifre) _____

Diconsi in euro (lettere): _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(firma)

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

.....

.....